

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	MLV Freianlagen		
00	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
00.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung		
Übertrag:				
00.01.024	Lagerplatz einrichten räumen STLB-Bau 04/2023 000 Lagerplatz für die Sortierung und getrennte Lagerung von Baustellenabfällen, einrichten und räumen. Material Sonstiges			
	Lohn	m2	EP	GP
00.01.025	Grabenauffüllung -verrohrung T bis 0,5m B bis 3m 16,7kN/m2 herstellen räumen STLB-Bau 04/2023 000 Grabenauffüllung für Baustraße, einschl. Grabenverrohrung, Grabentiefe bis 0,5 m, Straßenbreite bis 3 m, Verkehrslast 16,7 kN/m2, herstellen und räumen, Boden auf der Baustelle vorh., früheres Grabenprofil wiederherstellen und Boden auf der Baustelle einbauen. Material Sonstiges			
	Lohn	m3	EP	GP
00.01.026	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen STLB-Bau 04/2023 000 Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen. Material Sonstiges			
	Lohn	m	EP	GP
00.01.027	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten STLB-Bau 04/2023 000 TA Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 100 m (Vorhaltemenge) mal 5 Wochen (Vorhaltedauer). Material Sonstiges			
	Lohn	mWo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV MLV Freianlagen			
00	Bereich Vorbereitende Arbeiten			
00.03	Abschnitt Wiederverwendbare Pflanzen,			
Übertrag:				
00.03.002	Strauch herausnehmen mB transp. pflanzen B 50-100cm H 100-200cm STLB-Bau 04/2023 003 Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und pflanzen, Bewuchsbreite über 50 bis 100 cm, Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm. Material Sonstiges Lohn	St	EP	GP
00.03.003	Strauch herausnehmen oB transp. pflanzen B bis 50cm H 50-100cm STLB-Bau 04/2023 003 Strauch herausnehmen, ohne Ballen, transportieren und pflanzen, Bewuchsbreite bis 50 cm, Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm. Material Sonstiges Lohn	St	EP	GP
00.03.004	Heckengehölz herausnehmen mB transp. einschlagen B 50-100cm H 100-200cm STLB-Bau 04/2023 003 Heckengehölz herausnehmen, mit Ballen, transportieren und einschlagen, Bewuchsbreite über 50 bis 100 cm, Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm. Material Sonstiges Lohn	St	EP	GP
00.03.005	Staude herausnehmen mB transp. pflanzen STLB-Bau 04/2023 003 Staude herausnehmen, mit Ballen, transportieren und pflanzen. Material Sonstiges Lohn	St	EP	GP
00.03.006	Rasen abheben Rollrasen D 20mm fördern lagern verlegen STLB-Bau 04/2023 003 Rasenfläche abheben als Rollrasen, Nenn-Schäldicke 20 mm, fördern, zwischenlagern und wieder verlegen, Bodengruppe 4b DIN 18915 (bindig, kiesig), Rasen vor dem Abheben mähen. Material Sonstiges Lohn	m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
00	Bereich			
00.04	Abschnitt			
	Beläge, Kanten aufnehmen			
			Übertrag:	
	Material			
	Sonstiges			
	Lohn	m	EP	GP
00.04.004	Plattenbelag Betonpl. D 6cm abbrechen 22kN/m3 Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet			
	STLB-Bau 04/2023 084 Abbruch des Plattenbelages außen, aus Betonplatten, Dicke 6 cm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 4 cm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	Material			
	Sonstiges			
	Lohn	m2	EP	GP
00.04.005	Plattenbelag Natursteinpl. D 4cm abbrechen 22kN/m3 Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet			
	STLB-Bau 04/2023 084 Abbruch des Plattenbelages außen, aus Natursteinplatten, Dicke 4 cm, einschl. Mörtelbett, Dicke 4 cm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	Material			
	Sonstiges			
	Lohn	m2	EP	GP
00.04.006	Pflasterbelag Naturstein-Großpflaster D 120mm Bettung Brechsand-Splitt D 8cm abbrechen 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht schadstoffbelastet			
	STLB-Bau 04/2023 084 Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Naturstein-Großpflaster, Dicke 120 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 8 cm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Pos.	Menge	Einheit	Kurztext neu	KG	Mittlere Streubreite Zeiteinsatz [min.]		Eigene Werte
					von	bis	
			Darstellung der Leistung	276			
01.04.03.003	0,000	m2	Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 160-200/160/140mm Bk1,8 Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 5+/-	530	50,0	75,0	
01.04.03.004	0,000	m2	Natursteinpflaster N2 Mischbauweise ZTV Wegebau Granit 8 bis 12 Segmentbogen	530	55,0	90,0	
01.04.03.005	0,000	m2	Natursteinpflaster N1 Mischbauweise ZTV Wegebau Granit 60/60/60 Passe	530	55,0	90,0	
01.04.03.006	0,000	m2	Pflasterdecke Pflasterziegel rot-bunt L/B 240/115mm D 71mm Hoffläche Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm ei	530	30,0	45,0	
01.04.03.007	0,000	m2	Pflasterdecke Pflasterziegel L/B 200/100mm D 52mm Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm einschlämmen	530	30,0	45,0	
01.04.03.008	0,000	m2	Pflasterziegel L/B 240/115mm D 71mm Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4cm	530	30,0	45,0	
01.04.03.009	0,000	m2	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt anthrazit Bk1,8 Bettung Brechsand-Splitt 0	530	22,0	35,0	
01.04.03.010	0,000	m2	Pflasterdecke Betonverbundpflaster D 120mm Kante abgeschrägt grau Bk3,2 Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 4+/-1cm	530	23,0	35,0	
01.04.03.011	0,000	m2	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D 100mm Kante abgeschrägt gelb Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 4+/-1c	530			
01.04.03.012	0,000	m2	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D 80mm Kante abgeschrägt zementgrau Bettung Splitt 2/8 D 4+/-1cm Haf	530			
01.04.03.013	0,000	m2	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D 80mm Kante abgeschrägt rot Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm	530			
01.04.03.014	0,000	m2	Kantholzpflaster Lärche H 100mm L/B 100/100mm Bettung Kiessand 0/4 D 4cm einfeigen	530	35,0	50,0	
01.04.03.015	0,000	m2	Kantholzpflaster Douglasie H 100mm L/B 100/80mm Bettung Kiessand 0/4 D 4cm einfeigen	530	35,0	50,0	
01.04.03.016	0,000	m2	Feldsteinpflaster Durchm. 60-120mm Fund. C12/15 D 10cm Fuge verfüllen	530	60,0	120,0	
01.04.03.017	0,000	m	Flusskies gewaschen 16/32 D 10cm Traufstreifen B 30cm	530	4,0	9,0	
01.04.03.018	0,000	m	Markierung Pflasterfläche Naturstein Granit	530	10,0	15,0	
01.04.03.019	0,000	m	Markierung Pflasterfläche Betonsteine weiß	530	5,0	10,0	
01.04.03.020	0,000	m2	Einlegearbeiten Pflasterfläche Naturstein Melaphyr	530	80,0	120,0	
01.04.03.021	0,000	m	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	530	12,0	24,0	
01.04.03.022	0,000	m	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Presse	530	11,0	20,0	
01.04.03.023	0,000	m	Pflasterdecke anpassen Naturstein-Mosaikpflaster ausplastern Mosaikpflaster grau B bis 20cm	530	20,0	30,0	
01.04.03.024	0,000	m	Bewegungsfuge Bodenbelag anlegen füllen EPS-Streifen B 10-15mm T 70-80mm	530			
01.04.03.025	0,000	m	Bewegungsfuge Bodenbelag schließen elast.Dichtstoff B 10-15mm T 10-20mm	530			
01.04.03.026	0,000	m	Bewegungsfuge füllen T 140mm B 15mm unterfüllen Elastomer-Fugenprofil verfüllen	530			
01.04.03.027	0,000	m	Randfuge füllen T 100mm B 15mm unterfüllen verfüllen	530			
01.04.03.028	0,000	m	Bewegungsfuge füllen T 100mm B 10mm unterfüllen PE-Rundschnur Fugendichtstoff verfüllen	530			
01.04.04			Rasenpflaster, Rasengittersteine,				
01.04.04.001	0,000	m2	Pflasterdecke Natursteinpflaster Basalt L/B/H 160-200/160/140mm gebraucht beige gestellt Bettung Stoffe begrünbar	530	60,0	80,0	
01.04.04.002	0,000	m2	Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm Bettung Stoffe begrünbar D 3-5cm	530	55,0	75,0	
01.04.04.003	0,000	m2	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D 80mm nach M VV	530	27,0	35,0	
01.04.04.004	0,000	m2	Betonpflaster Sickeröffnungen M VV L/B 400/200mm D 100mm	530	37,0	35,0	
01.04.04.005	0,000	m2	Plattenbelag Betonrasengitterstein D 12cm grau Bettung Sand 0/2 D 4+/-1cm Splitt 2/5	530	25,0	35,0	
01.04.04.006	0,000	m2	Plattenbelag Betonrasengitterstein D 12cm Bettung Stoffe begrünbar D 3-5cm Oberb.-Sand-Splitt RSM	530	25,0	35,0	
01.04.04.007	0,000	m2	Pflasterdecke Pflasterklinker L/B 240/115mm D 71mm Bettung Stoffe begrünbar D 3-5cm	530	30,0	42,0	
01.04.04.008	0,000	m2	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/80mm ausgewaschen Kante abgeschrägt Bettung Stoffe begrünbar D 3-5cm	530	25,0	35,0	